

Information nach § 20 Abs. 4 VOB/A über eine beabsichtigte Beschränkte Ausschreibung

Vergabenummer	
---------------	--

1 Öffentlicher Auftraggeber (Vergabestelle)

Name	Kreisverwaltung Ahrweiler, Stabsstelle Hochwasserresilienz und Aufbaukoordination		
Straße	Wilhelmstraße 24-30		
PLZ, Ort	53474	53474 Bad Neuenahr-Ahrweiler	
Telefon	+49 2641 975 0	Fax	+49 2641 975 456
E-Mail	info@kreis-ahrweiler.de	Internet	https://kreis-ahrweiler.de/

2 Vergabeverfahren **Beschränkte Ausschreibung ohne Teilnahmewettbewerb****3 Auftragsgegenstand****Gewässerwiederherstellung Ahr****Teilprojekt ALT340 Mayschoß****ALT340_BA01: Aushub Laacher Schleife****4 Ort der Ausführung****53508 Mayschoß****5 Art und voraussichtlicher Umfang der Leistung**

Die gesamte Maßnahme besteht aus zwei Maßnahmenbereichen, die nachfolgend beschriebenen Schritte gelten für jeweils einen Maßnahmenbereich. Für den zweiten Maßnahmenbereich erfolgt die Abfolge analog.

- Vor Beginn der eigentlichen Arbeiten soll der Maßnahmenbereich abgefischt werden. Die Abfischung selbst ist nicht Bestandteil der Ausschreibung, diese wird vom Auftraggeber gesondert vergeben. Der Beginn der Arbeiten ist daher frühzeitig mit dem AG abzustimmen.
- Im Anschluss werden im Maßnahmenbereich Anlandungen auf der Ahrsohle abgezogen und das ursprüngliche Sohniveau vor der Flut wieder hergestellt. Die Arbeiten werden durch eine Fachfirma für Kampfmittelsondierung begleitet.
- In einzelnen Abständen werden Probeschürfe durchgeführt und die Mächtigkeit der verbleibenden Kiessohle geprüft. Ggf. müssen die Vorgabehöhen der Sohlräumung etwas angepasst werden.
- Das abgezogene Material wird sortiert und auf vom Auftraggeber festgelegte Uferflächen transportiert, der Transport erfolgt über nichtöffentliche Flächen. Transportweg bis 200 m. Das Material wird in Mieten von max. 500 m³ zwischengelagert, das Anhäufen der Mieten bis ca. 4,0 m Höhe ist Bestandteil der Leistungen des AN.
- Die Mieten werden auf der Anströmseite mit einem Schutz vor Anströmung und Materialaustrag versehen. Der Schutz wird ca. drei Monate über die Arbeitszeit hinaus vorgehalten und nach Aufforderu

6 voraussichtlicher Zeitraum der Ausführung

Fertigstellung der Leistungen bis: KW 52 / 2025

Dauer der Leistung:

ggf. Beginn der Ausführung: KW 50 /2025